

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): _____ 284372.55元 _____

(大写): _____ 贰拾捌万肆仟叁佰柒拾贰元伍角伍分 _____

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程

第1页共1页

1. 工程概况

建设规模：本工程为广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程，位于广元市中医医院院内。

工程特征：详招标文件

计划工期：详招标文件

施工现场实际情况：详招标文件

自然地理条件：详招标文件

环境保护要求：满足相关规范要求

2. 工程招标和专业工程发包范围：

2.1 该项目设计施工图及本工程量清单等范围内的所有内容。

3. 工程量清单编制依据：

3.1 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3.2 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年）及相关配套文件；

3.3 人工费的调整：根据四川省建设工程造价管理总站川建价发〔2021〕4号：关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；

3.4 材料单价按市场询价及2021年10月广元市信息价格计算；

3.5 省、市其它相关配套文件。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：

4.1 工程质量要求：达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准；

4.2 材料质量要求：满足设计及相关质量标准的要求；

4.3 施工要求：符合施工规范及验收标准；

4.4 安全文明施工要求：满足国家及地方省市有关安全文明施工的要求。

5. 其他需要说明的问题：

5.1 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准、通用图，除清单标注的主要内容外还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容；

5.2 需向当地政府部门交纳的建筑垃圾处置费用，投标人应进入相关项目综合单价中报价，不论发生多少费用结算时都不再调整；

5.3 本工程措施费用除安全文明措施及已标明工程数量措施项目外，所有措施费用由投标单位自行踏勘现场，自主报价、自担风险、包干使用，今后结算中不论发生任何变化均不作调整；

5.4 商品混凝土价格已综合考虑泵送等费用。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
	单项工程1	284372.55		6557.70	5446.35
	建筑与装饰工程	204976.32		5175.52	4231.29
	安装工程	4528.27		118.28	108.96
	附属工程	74867.96		1263.90	1106.10
合 计		284372.55		6557.70	5446.35

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	204976.32		5175.52	4231.29
2	安装工程	4528.27		118.28	108.96
3	附属工程	74867.96		1263.90	1106.10
合 计		284372.55		6557.70	5446.35

注：本表适用于单项工程招标控制价或投报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	178106.40	
0101	土石方工程	8123.16	
0104	砌筑工程	18531.49	
0105	混凝土及钢筋混凝土工程	41670.14	
0106	金属结构工程	28891.67	
0108	门窗工程	13980.10	
0109	屋面及防水工程	1934.75	
0111	楼地面装饰工程	14386.88	
0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	16257.52	
0113	天棚工程	2236.67	
0114	油漆、涂料、裱糊工程	13360.47	
2	总价措施项目	5175.52	-
2.1	其中：安全文明施工费	5175.52	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	4231.29	-

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	187513.21	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	16876.19	-
8	附加税	586.92	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		204976.32	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0101 土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 弃、取土运距：投标人自行考虑	m ²	60.29	1.37	82.60	
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：综合	m ³	200.00	7.62	1524.00	
3	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合考虑	m ³	50.64	12.68	642.12	
4	010103001004	回填土方	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m ³	34.63	7.58	262.50	
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：15km	m ³	216.01	25.98	5611.94	
分部小计							8123.16	
0104 砌筑工程								
6	010401001006	M7.5干混砌筑砂浆 砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240mm×115mm×53mm 2. 基础类型：带形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5 干混砌筑砂浆	m ³	4.99	503.93	2514.61	
7	010401003007	M7.5干混砌筑砂浆 实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型：混水墙 3. 砂浆强度等级：M7.5 干混砌筑砂浆	m ³	28.36	564.77	16016.88	
分部小计							18531.49	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
本页小计							26654.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	010501001008	C15砼 垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	3	547.93	1643.79		
9	010501002009	C25砼 带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	6.51	604.07	3932.50		
10	010502002010	C25砼 构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	4.49	638.39	2866.37		
11	010503002011	C25砼 矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	5.13	598.56	3070.61		
12	010503004012	C25砼 圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.45	631.42	1546.98		
13	010503005013	C25砼 过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.57	635.34	362.14		
14	010505003014	C25砼 现浇板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	7.59	607.90	4613.96		
15	010505003015	C25砼 平板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.6	607.90	2188.44		
16	010507001016	C20砼 散水	1. 垫层材料种类、厚度：10cm碎石 2. 面层厚度：10cm厚C20商品混凝土	m ²	23.38	82.02	1917.63		
17	010515001017	现浇构件钢筋 HPB300 $\phi \leq 10$	钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB300 $\phi \leq 10$	t	0.082	7490.74	614.24		
18	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400 $\phi \leq 10$	钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 $\phi \leq 10$	t	1.387	7496.18	10397.20		
19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400 $\phi 12 \sim 16$	钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 $\phi 12 \sim 16$	t	0.922	7484.83	6901.01		
20	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400 $\phi > 16$	钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 $\phi > 16$	t	0.034	7332.83	249.32		
本页小计							40304.19		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
21	010515001021	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	钢筋种类、规格：HPB300 $\phi \leq 10$	t	0.069	7308.28	504.27		
22	010516002022	预埋铁件	1. 钢材种类 2. 规格 3. 铁件尺寸	t	0.1	8616.82	861.68		
分部小计								41670.14	
0106 金属结构工程									
23	010603002023	方管钢柱	1. 柱类型：方管100mm×100mm×5.0mm 2. 钢材品种、规格：Q235钢材 3. 油漆：抛丸除锈后喷防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.313	8031.45	2513.84		
24	010602001024	矩管屋架	1. 钢材品种、规格：Q235钢材矩管40mm×80mm×4.0mm 2. 油漆：抛丸除锈后喷防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.323	8163.61	2636.85		
25	010606002025	矩管檩条	1. 钢材品种、规格：Q235钢材矩管40mm×60mm×3.0mm 2. 油漆：抛丸除锈后喷防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.159	7724.69	1228.23		
26	010606011026	钢板天沟	1. 成品钢板天沟	t	0.094	7082.20	665.73		
27	010605002027	墙面板（彩钢夹芯板 75mm）	1. 复合板夹芯材料种类、规格：75mm厚彩钢夹芯板墙板，钢板厚0.5mm	m ²	91	150.36	13682.76		
28	010901002028	屋面板（彩钢夹芯板 75mm）	1. 复合板夹芯材料种类、规格：75mm厚彩钢夹芯板墙板，钢板厚0.5mm	m ²	54	151.19	8164.26		
分部小计								28891.67	
本页小计								30257.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
0108 门窗工程									
29	010802004029	防盗门 M0821	1. 门类型：钢质防盗门M0821 2. 五金材料：球形执手锁、防盗门扣、门眼 注：门材质为中、高档材质	樘	1	830.53	830.53		
30	010802004030	防盗门 M1021	1. 门类型：钢质防盗门M1021 2. 五金材料：球形执手锁、防盗门扣、门眼 注：门材质为中、高档材质	樘	1	1038.16	1038.16		
31	010802004031	防盗门 M1324	1. 门类型：钢质防盗门M1324 2. 五金材料：球形执手锁、防盗门扣、门眼 注：门材质为中、高档材质	樘	2	1542.42	3084.84		
32	010802001032	钛合金平开门 M0721	1. 门类型：钛合金平开门M0721 2. 五金材料：执手锁等	樘	1	774.51	774.51		
33	010807001033	铝合金推拉窗 普通玻璃5mm	1. 窗类型：铝合金推拉窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 材料种类：铝合金90系列 1. 2mm厚 4. 玻璃品种、厚度：5mm厚普通玻璃 5. 五金材料：滑轮滑轨、卡锁	m ²	14.67	347.42	5096.65		
34	010807004034	铝合金纱窗	1. 窗类型：铝合金纱窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 材料种类：铝合金	m ²	7.34	65.90	483.71		
35	010807005035	不锈钢防盗窗	1. 窗类型：不锈钢防盗窗 2. 窗洞尺寸：综合	m ²	14.67	182.12	2671.70		
分部小计								13980.10	
本页小计								13980.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0109 屋面及防水工程								
36	010902004036	屋面塑料排水管 ϕ 110	1. 排水管品种、规格：塑料排水管 ϕ 110	m	8	22.83	182.64	
37	010902001037	屋面4mm厚SBS卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 4mm 2. 找平层：20mm厚M15干混地面砂浆	m ²	26.19	66.90	1752.11	
分部小计							1934.75	
0111 楼地面装饰工程								
38	011102003038	玻化地砖地面 800×800	1. 垫层：C15商品混凝土10cm厚 2. 找平层材料种类、厚度：20mm厚M15干混地面砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15干混地面砂浆 5. 面层材料品种、规格：玻化地砖 800×800 6. 嵌缝材料种类：白水泥浆	m ²	48.18	222.18	10704.63	
39	011102003039	防滑地砖地面 300×300	1. 垫层：C15商品混凝土10cm厚 2. 找平层材料种类、厚度：20mm厚M15干混地面砂浆 3. 防水层材料种类、厚度：聚乙烯丙纶复合防水卷材 500g/m ² （卷边300mm） 4. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15干混地面砂浆 5. 面层材料品种、规格：防滑地砖 300×300 6. 嵌缝材料种类：白水泥浆	m ²	2.41	224.80	541.77	
本页小计							13181.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011101003040	C20细石混凝土楼面 厚10cm	垫层：C15商品混凝土10cm厚 1. 找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚M15干混地面砂浆 防水层：聚乙烯丙纶复合防水卷材 500g/m ² 2. 面层厚度、混凝土强度等级： C20细石商品混凝土10cm厚	m ²	34.61	73.46	2542.45	
41	011105003041	玻化地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比：25mm厚M15干混地面砂浆 3. 粘结层厚度、材料种类：4mm纯水泥浆粘贴（42.5水泥中掺20%白乳胶） 4. 面层材料品种、规格：玻化地砖踢脚线 5. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝	m ²	3.67	162.95	598.03	
		分部小计					14386.88	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201001042	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖内墙面 2. 厚度、砂浆配合比：18mm厚M15干混抹灰砂浆	m ²	151.06	31.51	4759.90	
43	011201001043	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖外墙面 2. 厚度、砂浆配合比：18mm厚M15干混抹灰砂浆	m ²	133.75	42.07	5626.86	
44	011204003044	灰色劈开砖墙面	1. 墙体类型：砖基层 2. 底层厚度、砂浆配合比：13mm厚M15干混抹灰砂浆打底 3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚M15干混抹灰砂浆（内掺建筑胶）	m ²	35.63	164.77	5870.76	
		本页小计					19398.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			、好亦特粘结剂粘贴 4. 挂贴方式：粘贴 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：灰色劈开砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类：好亦特勾缝剂勾缝 7. 磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面					
		分部小计					16257.52	
		0113 天棚工程						
45	011301001045	天棚抹灰	1. 基层类型：现浇混凝土板 2. 抹灰厚度、材料种类、砂浆配合比：15mm厚M15干混抹灰砂浆	m ²	69.75	27.91	1946.72	
46	011302001046	天棚铝合金扣板 300×300	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 2. 龙骨材料种类、规格、中距 3. 基层材料种类、规格 4. 面层材料品种、规格、 5. 压条材料种类、规格 6. 嵌缝材料种类 7. 防护材料种类	m ²	2.34	123.91	289.95	
		分部小计					2236.67	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
47	011406001047	内墙抹灰面乳胶漆	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子膏 一般型 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳	m ²	147.39	34.01	5012.73	
		本页小计					7249.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胶漆底漆一遍，面漆两遍					
48	011406001048	外墙抹灰面乳胶漆	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子膏 耐水型 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m ²	133.75	42.69	5709.79	
49	011406001049	天棚抹灰面乳胶漆	1. 基层类型：天棚一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子膏 一般型 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m ²	69.75	37.82	2637.95	
		分部小计					13360.47	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
50	011701001058	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度：3.6m	m ²	60.29	12.77	769.90	
		分部小计					769.90	
		混凝土模板及支架（撑）						
51	011702001059	垫层	基础类型	m ²	8.14	35.73	290.84	
52	011702001060	带形基础	基础类型	m ²	25.14	52.16	1311.30	
53	011702003061	构造柱	基础类型	m ²	35.73	53.52	1912.27	
54	011702006062	矩形梁	支撑高度	m ²	43.75	55.48	2427.25	
		本页小计					15059.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001050	安全文明施工费		项	5175.52			
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.55	290.46			
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.3	1214.66			
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.95	2086.05			
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3	1584.35			
2	011707002051	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	011707003052	非夜间施工照明		项				
4	011707004053	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	011707005054	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	011707006055	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项				
7	011707007056	已完工程及设备保护费		项				
8	011707008057	工程定位复测费		项				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
合 计					5175.52	-	-	-

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	45302.92	9.34	4231.29
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	187513.21	9	16876.19
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	187513.21	0.313	586.92
合计					21694.40

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程

工程名称: **】**

标段:

第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	柴油(机械)	L	499.801		7.08			
2	水	m ³	25.731		2.87			
3	汽油(机械)	L	1.442		6.89			
4	商品混凝土 C15	m ³	8.14		483.12			
5	其他材料费	元	1472.106		1.00			
6	商品混凝土 C25	m ³	30.492		546.50			
7	标准砖	千匹	17.759		358.90			
8	M7.5干混砌筑砂浆	t	13.246		390.98			
9	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	157.698		0.24			
10	铝合金纱窗扇	m ²	7.3		43.71			
11	铁件	kg	3.969		5.64			
12	不锈钢焊丝	kg	0.735		13.28			
13	不锈钢防盗窗	m ²	14.7		120.00			
14	钢防盗门	m ²	9.619		463.84			
15	膨胀螺栓	套	26.8		0.14			
16	高强钢筋 $\phi \leq 10$	t	1.484		5567.60			
17	高强钢筋 $\phi 12 \sim 16$	t	0.982		5517.31			
18	焊条(高强钢筋用)	kg	8.26		6.11			
19	钢筋 $\phi \leq 10$	t	0.16		5684.34			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程

工程名称: **】**

标段:

第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
20	脚手架钢材	kg	14.918		5.32			
21	锯材 综合	m ³	0.027		1861.40			
22	二等锯材	m ³	1.557		1861.40			
23	复合模板	m ²	58.652		28.37			
24	摊销卡具和支撑钢材	kg	100.702		5.32			
25	枕木	m ³	0.08		2000.00			
26	镀锌铁丝 8#	kg	5		4.00			
27	草袋子	m ²	6.38		1.20			
28	M15干混地面砂浆	t	4.960		471.90			
29	聚乙烯丙纶复合防水卷材 500g/m ²	m ²	4.859		14.72			
30	水泥 32.5	kg	137.923		0.69			
31	细石商品混凝土 C20	m ³	3.477		523.10			
32	白水泥	kg	9.870		0.66			
33	M15干混抹灰砂浆	t	13.093		427.54			
34	805胶水	kg	7.12		1.80			
35	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	434.4		0.76			
36	内墙乳胶漆底漆	kg	25.239		9.37			
37	内墙乳胶漆面漆	kg	60.403		12.49			
38	成品腻子膏 耐水性 (Y)	kg	334.5		1.16			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程

工程名称: **】**

标段:

第3页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
39	外墙乳胶漆底漆	kg	15.548		16.95			
40	外墙乳胶漆面漆	kg	37.571		21.41			
41	成品矩管箱形钢柱	t	0.313		5361.06			
42	加工铁件	kg	3.102		5.62			
43	焊条 综合	kg	6.327		6.11			
44	电焊丝	kg	1.937		6.11			
45	螺栓 综合	kg	1.82		4.15			
46	红丹酚醛防锈漆	kg	6.042		14.27			
47	汽油	L	18.37		6.89			
48	酚醛调和漆 各色	kg	5.931		34.79			
49	油漆溶剂油 200#	kg	0.62		4.15			
50	成品钢屋架	t	0.323		5361.06			
51	成品型钢钢檩条	t	0.159		5361.06			
52	钢材 综合	kg	102.5		5.65			
53	成品钢板天沟	t	0.094		5702.30			
54	电焊条 综合	kg	0.443		6.11			
55	螺栓	kg	0.164		4.15			
56	彩钢夹芯板 δ 75	m ²	153.7		50.84			
57	彩钢板 δ 0.5	m ²	43.5		24.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程

工程名称: **】**

标段:

第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
58	地槽铝	m	13.195		20.00			
59	槽铝	m	57.764		8.00			
60	工字铝 综合	m	243.455		20.00			
61	角铝 25.4×1	m	38.425		2.50			
62	膨胀螺栓 M10	套	36.4		0.34			
63	铝拉铆钉 M5×40	100个	17.135		8.00			
64	防水密封胶	支	68.8		8.45			
65	橡皮密封条 20×4	m	251.285		6.00			
66	彩钢内外扣槽	m	45.468		4.00			
67	塑料硬管 φ110	m	8.4		13.85			
68	塑料弯管	个	0.504		7.47			
69	塑料膨胀螺栓 φ10×70	套	11.2		0.04			
70	铁卡箍	kg	2.536		4.98			
71	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	0.2		1.00			
72	商品混凝土 C20	m ³	2.363		503.10			
73	细砂	m ³	0.679		167.81			
74	碎石 20~50mm	m ³	2.602		126.10			
75	高强钢筋 φ>16	t	0.036		5370.04			
76	镀锌螺钉 带垫	个	8.640		0.04			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【建筑与装饰工程

工程名称: **】**

标段:

第5页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
77	防滑地砖 300×300	m ²	2.46		30.87			
78	灰色劈开砖	m ²	36.312		78.06			
79	装配式U形轻钢龙骨	m ²	2.346		10.26			
80	型钢 综合	kg	0.92		5.41			
81	铝合金扣板 300×300	m ²	2.346		68.68			
82	对拉螺栓	kg	6.482		4.15			
83	对拉螺栓塑料管	m	6.217		1.10			
84	改性沥青嵌缝油膏	kg	2.803		3.21			
85	SBS改性沥青涂料	kg	2.096		12.45			
86	石油沥青 30#	kg	4.789		4.17			
87	SBS改性沥青防水卷材 4mm	m ²	29.606		28.54			
88	玻化地砖 800×800	m ²	50.128		75.36			
89	玻化地砖踢脚线	m ²	3.774		75.36			
90	钛合金平开门	m ²	1.427		490.60			
91	铝合金推拉窗	m ²	13.966		303.28			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	3915.24	
0304	电气设备安装工程	2730.52	
0310	给排水、采暖、燃气工程	1184.72	
2	总价措施项目	118.28	-
2.1	其中:安全文明施工费	118.28	-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额		-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计日工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费	108.96	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	4142.48	-
6.1	其中:除税甲供材料(设备)费		-
7	销项增值税额	372.82	-
8	附加税	12.97	-
	招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税	4528.27	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0304 电气设备安装工程								
1	030404016069	控制箱	1. 名称：控制箱 2. 型号：综合	台	1	754.10	754.10	
2	030404034070	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关	个	3	19.87	59.61	
3	030404034071	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关	个	1	21.91	21.91	
4	030404035072	五孔插座	1. 名称：五孔插座	个	8	19.57	156.56	
5	030411001073	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 PC20 2. 配线部位：砖混结构暗配	m	20	9.08	181.60	
6	030411004074	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 PC25 2. 配线部位：砖混结构暗配	m	30	10.03	300.90	
7	030411004075	电气配线 BV-2.5mm ²	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制：照明线路	m	60	3.52	211.20	
8	030411004076	电气配线 BV-4.0mm ²	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV-450/750V-4.0mm ² 3. 敷设部位或线制：照明线路	m	90	4.33	389.70	
9	030411006077	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	13	7.04	91.52	
10	030412001078	吸顶灯 D300	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：D300	套	3	48.26	144.78	
11	030412001079	LED吸顶灯 600×600	1. 名称：LED吸顶灯 2. 型号：600×600	套	2	209.32	418.64	
分部小计							2730.52	
0310 给排水、采暖、燃气工程								
本页小计							2730.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	031001006080	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN25mm 5. 连接方式:热熔连接	m	5	25.39	126.95		
13	031001006081	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN20mm 5. 连接方式:热熔连接	m	2	22.63	45.26		
14	031001006082	PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接连接	m	1	26.32	26.32		
15	031001006083	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接连接	m	2	39.62	79.24		
16	031001006084	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接连接	m	5	55.01	275.05		
17	031003005085	截止阀 DN25	1. 名称:截止阀 DN25	个	1	41.28	41.28		
18	031004003086	陶瓷洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 开关:普通冷水嘴	组	1	236.54	236.54		
19	031004006087	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷	组	1	354.08	354.08		
本页小计								1184.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 组装方式：蹲式 低水箱					
		分部小计					1184.72	
本页小计								
合 计							3915.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001088	安全文明施工费		项	118.28			
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.55	6.64			
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.3	27.76			
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.95	47.67			
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3	36.21			
2	031302002089	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	031302003090	非夜间施工增加		项				
4	031302004091	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	031302005092	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	031302006093	已完工程及设备保护费		项				
7	031302008094	工程定位复测费		项				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
合 计					118.28	-	-	-

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【安装工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	1166.59	9.34	108.96
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	4142.48	9	372.82
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	4142.48	0.313	12.97
合计					494.75

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【安装工程】

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	接线盒	个	13.26		1.62			
2	控制箱	个	1		500.00			
3	单联单控开关	只	3.06		10.00			
4	双联单控开关	只	1.02		12.00			
5	五孔插座	套	8.16		10.00			
6	电气配管 PC25	m	33.6		1.48			
7	电气配管 PC20	m	22.4		0.99			
8	电气配线 BV-2.5mm ²	m	69.6		1.93			
9	电气配线 BV-4.0mm ²	m	99		3.13			
10	吸顶灯 D300	套	3.03		23.35			
11	洗脸盆托架	副	1.01		15.00			
12	洗脸盆排水附件	套	1.01		10.00			
13	立式水嘴 DN15	个	1.01		23.35			
14	角型阀(带铜活) DN15	个	2.02		10.78			
15	金属软管 D15	根	2.02		2.51			
16	瓷蹲式大便器	个	1.01		188.58			
17	PP-R给水管 DN25	m	5.08		5.12			
18	PP-R给水管管件 DN25	个	6.125		2.78			
19	PP-R给水管管件 DN20	个	3.04		2.07			
20	PP-R给水管 DN20	m	2.032		4.31			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【附属工程】

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	66119.53	
	室外地面工程	15564.80	
	挡土墙工程	12762.40	
	原有管道修复工程	30319.80	
2	总价措施项目	1263.90	-
2.1	其中：安全文明施工费	1263.90	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	1106.10	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	68489.53	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	6164.06	-
8	附加税	214.37	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		74867.96	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【附属工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
室外地面工程								
1	011602001095	混凝土地面拆除	1. 混凝土地面拆除	m ³	15	233.91	3508.65	
2	010103002096	建渣弃置	1. 废弃料品种：建渣综合 2. 运距：15km	m ³	15	30.21	453.15	
3	010507002097	C20砼室外地坪 厚15cm	1. 垫层材料种类、厚度：碎石、厚100mm 2. 面层厚度：150mm 3. 混凝土品种、强度等级：C20商品混凝土	m ²	100	116.03	11603.00	
分部小计							15564.80	
挡土墙工程								
4	010101003098	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合考虑	m ³	20	12.68	253.60	
5	010103001099	回填土方	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m ³	10	7.58	75.80	
6	010103002100	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：15km	m ³	10	25.98	259.80	
7	010504004101	C25砼 挡土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	20	608.66	12173.20	
分部小计							12762.40	
原有管道修复工程								
8	041001008102	拆除混凝土结构	1. 结构形式：包管混凝土 2. 强度等级：综合 3. 破碎机拆除	m ³	7.03	39.15	275.22	
9	041001006103	拆除管道	1. 材质：双壁波纹管	m	30	8.67	260.10	
本页小计							28862.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【附属工程】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			2. 管径：DN400						
10	041001009104	拆除砖砌检查井	1. 拆除砖砌检查井	座	3	171.17	513.51		
11	010103002105	建渣弃置	1. 废弃料品种：建渣综合 2. 运距：15km	m ³	11.83	30.21	357.38		
12	040504003106	HDPE高密度聚乙烯检查井 φ700mm	1. 垫层、基础材质及厚度：10cm砂垫层 2. 检查井材质、规格：HDPE高密度聚乙烯检查井 φ700mm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 φ700	座	3	1778.37	5335.11		
13	040501004107	双壁波纹管 DN400	1. 双壁波纹管 DN400	m	30	79.38	2381.40		
14	040501004108	C15砼包管	1. C15商品混凝土包管	m ³	15.43	568.78	8776.28		
15	040303002109	回填C25混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 部位：污水处理池外侧	m ³	20.00	621.04	12420.80		
		分部小计						30319.80	
		单价措施项目清单							
		混凝土模板及支架（撑）							
16	011702011118	挡土墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m ²	84.25	57.65	4857.01		
17	041102032119	包管混凝土模板	构件类型	m ²	48	54.49	2615.52		
		分部小计						7472.53	
		分部小计						7472.53	
		本页小计						37257.01	
		合 计						66119.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【附属工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001110	安全文明施工费		项	1263.90			
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.55	70.93			
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.3	296.63			
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.95	509.43			
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3	386.91			
2	011707002111	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
3	011707003112	非夜间施工照明		项				
4	011707004113	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
5	011707005114	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
6	011707006115	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项				
7	011707007116	已完工程及设备保护费		项				
8	011707008117	工程定位复测费		项				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【附属工程】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)					
合 计					1263.90	-	-	-

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【附属工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	11842.63	9.34	1106.10
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	68489.53	9	6164.06
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	68489.53	0.313	214.37
合计					7484.53

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 广元市中医医院污水处理站库房、值班室等工程\单项工程1【附属工程】

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	柴油(机械)	L	73.892		7.08			
2	商品混凝土 C20	m ³	15.150		503.10			
3	二等锯材	m ³	0.905		1861.40			
4	石油沥青 10#	kg	25		4.17			
5	水	m ³	21.497		2.87			
6	其他材料费	元	123.082		1.00			
7	汽油(机械)	L	0.417		6.89			
8	摊销卡具和支撑钢材	kg	16.551		5.32			
9	复合模板	m ²	34.533		28.37			
10	铁件	kg	5.651		5.64			
11	对拉螺栓	kg	18.715		4.15			
12	对拉螺栓塑料管	m	119.706		1.10			
13	M7.5干混砌筑砂浆	t	0.161		390.98			
14	商品混凝土 C15	m ³	15.584		483.12			
15	双壁波纹管 DN400	m	30.3		67.35			
16	细砂	m ³	3.377		167.81			
17	碎石 20~50mm	m ³	11.12		126.10			
18	商品混凝土 C25	m ³	40.2		546.50			
19	铸铁井盖井座 φ700	套	3		377.16			
20	HDPE高密度聚乙烯检查井 φ700mm	套	3		1266.18			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。